

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

KONDYGNACJA III

| SYMBOL | NAZWA | POW. (m²) | WYKOŃCZENIE POSADZKI | WYKOŃCZENIE ŚCIAN |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | KLATKA SCHODOWA 5 | 18.92 | GRES | TYNK C-W |
| 2.02 | KORYTARZ 1 | 16.57 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.03 | (pom. niezidyfik oprac.) | | | |
| 2.04 | SZATNIA | 11.69 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.05 | ŁAZIENKA TECHNOLOGICZNA | 10.10 | GRES | GRES |
| 2.06 | POM. PORZĄDKOWE 1 | 9.25 | GRES | GRES |
| 2.07 | GAB. LEKARSKI 1 | 11.59 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.08 | POM. KUCHENNE "BRUDNE" | 8.59 | GRES | TYNK C-W + GRES |
| 2.09 | POM. KUCHENNE "CZYSTE" | 13.19 | GRES | TYNK C-W + GRES |
| 2.10 | POM. TECHNICZNE | 1.68 | GRES | GRES |
| 2.11 | KORYTARZ 2 | 39.49 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.12 | PRZEDSIONEK 1 | 8.26 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.13 | KLATKA SCHODOWA 4 | 22.22 | GRES | TYNK C-W |
| 2.14 | KORYTARZ 3 | 43.60 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.15 | WC PERSONELU | 1.85 | GRES | GRES |
| 2.16 | GAB. ZABIEGOWY 1 | 12.77 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.17 | S. OBSERWACYJNA 1 | 12.19 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.18 | DYŻURKA PIELĘG. | 11.20 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.19 | S. OBSERWACYJNA 2 | 7.88 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.20 | SANITARIATY DAMSKIE | 19.13 | GRES | GRES |
| 2.21 | POK. CHORYCH 1 | 12.76 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.22 | POK. CHORYCH 2 | 10.78 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.23 | POK. CHORYCH 3 | 11.30 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.24 | BRUDOWNIK | 3.54 | GRES | GRES |
| 2.25 | PALARNIA | 4.52 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.26 | KORYTARZ 4 | 30.83 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.27 | KLATKA SCHODOWA 3 | 21.44 | GRES | TYNK C-W |
| 2.28 | POK. ODDZIAŁOWEJ | 10.61 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.29 | GAB. LEKARSKI 2 | 12.76 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.30 | SANITARIATY MĘSKIE | 13.55 | GRES | GRES |
| 2.31 | GAB. ZABIEGOWY 2 | 14.34 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.32 | POK. DZIENNY | 28.46 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.33 | POK. CHORYCH 5 | 11.16 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.34 | POK. CHORYCH 6 | 22.32 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.35 | MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY + MAGAZYNEK | 14.16 | GRES | GRES |
| 2.36 | POK. CHORYCH 7 | 20.31 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.37 | POK. CHORYCH 8 | 32.99 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.38 | POK. CHORYCH 9 | 28.19 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.39 | POK. PSYCHOLOGA | 18.47 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.40 | GAB. LEKARSKI 3 | 11.02 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.41 | POK. SOCJALNY | 9.93 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.42 | POK. ORDYNATORA | 10.82 | WYKŁADZINA | TYNK C-W + WYKŁADZINA |
| 2.43 | PRACOWNIA TERAP. | 16.87 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.44 | ŚWIETLICA | 42.94 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.45 | POK. TERAPII | 17.24 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| 2.46 | SALA DYDAKTYCZNA | 18.68 | WYKŁADZINA | TYNK C-W |
| | SUMA: | 730.17 | | |

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
G2 – Oprawa typ ONCE LED 225 LED 830 2000lm CLEAR 23W
G5 – Oprawa typ PRIMA LED 240 LED 830 1900lm OPAL 22W biały DRV IP44
G6 – Oprawa typ CAMELEON MIDI 1 IP54 14W GT60
G7 – Oprawa typ S4000 LED 830 długość wg rysunków - zwieszana
G8 – Oprawa typ FLAT600 LED 830 3200lm OPAL 40W
G9 – Oprawa typ FLAT LED OFFICE 595 LED 830 3600lm DMPR 42W + RAMKA
G10 – Oprawa typ SYSTEM 4000 WALL UP DIM DALI
G11 – Oprawa typ FLAT600 LED 830 3200lm OPAL 40W + RAMKA
G13 – Oprawa typ S4000 LED 1030 LED 830 2100lm OPAL 21W WH DRV DIM DALI
G14 – Oprawa typ S4000 LED 1535 LED 830 3100lm OPAL 32W WH DRV DIM DALI
G15 – Oprawa typ S4000 LED 1535 LED 830 3100lm DMPR 32W WH DRV DIM DALI
G16 – Oprawa typ S4000 LED 2035 LED 830 4100lm DMPR L 43W WH DRV DIM DALI
G17 – Oprawa typ FLAT LED OFFICE 595 LED 830 3600lm DMPR 42W
G18 – Oprawa typ LUNA LED D950 LED 830 3400lm OPAL 44W DRV DIM DALI
OP1 – Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-E 1.2 TC 1 + PIKTOGRAM
DS1 – Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-E 1.2 TC 1 + PIKTOGRAMY
VUN – Oprawa typ YERSO LED-HO VUN,VUN-E 1x3 TA 3 CR
VDN – Oprawa typ YERSO LED-HO VDN,VDN-E 4x1 TA 1 WD
EWS - Oprawa typ COBRA LED AW 2x1 CT2 1h GT120

LEGENDA

OZNACZENIA GRAFICZNE
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA / ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA DO WYBURZENIA
- POMIESZCZENIE Z SUFITEM PODWIESZANYM

UWAGI:
1. PROJEKT WYKONAWCZY SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ ORAZ INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NA SUCHO ROZMIESZCZENIU NALEŻY SKONSTATOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. W PRZYPADKU WYPYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ AZBESTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZE ZGODNIE Z NAJLEPSZYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
4. OPRACOWANIE ZOSTAŁO OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM

OZNACZENIA PRZECIWPOŻAROWE
- GRANICE STREF POŻAROWYCH
- HYDRANT - HW 25N-20/30 MODUŁOWY SLIM 150
- DROGI EWAKUACYJNE

WYKOŃCZENIE POSADZKI
- WYKŁADZINA PVC TARKETT KOLOR: wg zestawienia * wywinięta na wys. 15 cm na ścianę
- GRES RAKO COLOR TWO KOLOR: wg. zestawienia
- WYKŁADZINA PVC KOLOR: RAL 7044 SILK GREY - jako pasek ochronny po ścianach zagięcie - do wysokości min. 120cm - do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego po zamontowaniu umeblowania (powyżej odbojnicy 60cm)
- WYKŁADZINA PVC KOLOR: podany w zestawieniu - jako fartuch wokół umywalek w pomieszczeniach medycznych i personelu - montowana do wysokości min. 60cm powyżej blatu
- DESKOWANIE KOLOR: podany w zestawieniu - jako ścięta dekoracyjna z odcinek w świetlicy - montowana na całej wysokości pomieszczenia
- WYKŁADZINA PVC - PAS KOLOR: RAL 1014 IVORY - jako pas ochronny na ścianach korytarzy - wys. pasa 30cm, górna krawędź na wys. 100cm UWAGA: w/w parametry do weryfikacji w trybie nadzoru autorskiego po zamontowaniu umeblowania (w szczególności wózków), pozostała część ściań wg kolorystyki podanej w zestawieniu
- GRES W POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH RAKO COLOR TWO KOLOR: WHITE MATT FORMAT: 20x60cm
- GRES W ŁAZIENKACH PACJENTÓW RAKO COLOR TWO KOLOR: RAL 5015 SKY BLUE (ścięna z listrem) FORMAT: 20x30cm
- GRES W KUCHNI RAKO COLOR TWO KOLOR: RAL 1002 YELLOW SAND (ścięna zew.) FORMAT: 20x20cm
- GRES W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I TECHNICZNYCH RAKO COLOR TWO KOLOR: RAL 7032 PEARL GREY FORMAT: 20x20cm

OKŁADZINY ŚCIAN

UWAGA: POZOSTAŁE ŚCIANY - NIEOZNACZONE NA SCHEMACIE, NALEŻY WYKONCZYĆ FARBĄ Z POWŁOKĄ BAKTEROBÓJCZĄ I GRZYBOBÓJCZĄ, KOLOR PODANY W ZESTAWIENIU

- NAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCE
- OBUDOWY GRZEJNIKÓW

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE

# MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPIATLNYCH III, IV, V

LOKALIZACJA
UL. NOWOWIEJSKA 27
00-665 WARSZAWA

INWESTOR
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

BRANŻA OPRACOWANIA
ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU
RZUT - KONDYGNACJA III - PIĘTRO II

AUTOR
MGR INŻ. ARCH. TYTUS T. STOPA

GŁÓWNY PROJEKTANT
MGR INŻ. ARCH. MAREK CHACIŃSKI
upr. bud nr: MA/0573

SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. ARCH. JAKUB WAGNER
upr. bud nr: MP/0470/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
MGR INŻ. ARCH. ALICJA PONIATOWSKA
MGR INŻ. ARCH. AGATA WIDLAK

| DATA | FAZA | SKALA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|
| 09.2017 | PW | 1:100 | A.1.2.1 |